

라운 배후철도 배수계획

P13-DP-001 Rev02 | APPROVED | 2017-08-13 | Section 1

DP 1 문서 효력

본 문서는 시공 승인본이다.

DP 2 배수 계획

계획 배수량 10 m³/h. 이 값은 라운 현장 조건에 대한 계획이며 타 사업의 설계값이 아니다.

DP 3 변경 이력

Rev02 승인 이후 제안된 증설안은 공사 종료 시까지 승인되지 않았다. 유효본 선정 시 문서번호·상태·승인일을 함께 확인한다.